

SENARAI SKOP KERJA DAN HARGA (BQ)

NAMA BAHAGIAN/UNIT : ZONE 1

MEMBEKAL DAN MERENTANG KABEL BAWAH TANAH DARI FEEDER FILLER PKM3 KE POINT TIANG LAMPU SPORT LIGHT.

PERKARA	UNIT	KUANTITI	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
1.0 Insurans tanggungan awam	1 lot			
2.0 Membekal kabel dari jenis : A) PVC/SWA/PVC 4C X 10oelmm	1 lot	120 meter		
3.0 Menjalankan pemeriksaan mengesan semua talian utiliti sedia ada yang tertimbus di bawah tanah seperti kabel elektri HT & LV, saluran pembentung dan paip air sebelum kerja dijalankan.	1 lot			
4.0 Kerja-kerja merentang kabel bawah tanah termasuk : A) Membuat alur (Trench) kedalaman 3 kaki. B) Merentang kabel C) Penyambungan / Pematian kabel D) Menanam / Menanda kabel (slab) E) Ujian dan rekod	1 lot			
5.0 Membuat penyambungan kabel pada feeder filler dan Point Sport light.	1 lot	1 nos		

**Sebarang pertanyaan boleh menghubungi En.Farique 019-3991553
Penyelia Zon 1**