

SENARAI SKOP KERJA DAN HARGA (BQ)

NAMA BAHAGIAN/UNIT: HT TEAM

MEMBEKAL DAN MERENTANG KABEL BAWAH TANAH BAGI LAMPU JALAN DARI FEEDER PILLAR KE WADI BUDI.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
1.0	Insurans tanggungan awam	1 lot			
2.0	Menjalankan pemeriksaan mengesan semua talian utiliti sedia ada yang tertimbus di bawah tanah seperti kabel elektrik HT & LV, saluran pembentung dan paip air sebelum kerja dijalankan.	1 lot			
3.0	Membekal dan mrentang kabel dari jenis : A) PVC/SWA/PVC 4C X 16mm	1 lot	380 meter		
4.0	Kerja-kerja merentang kabel bawah tanah termasuk : A) Membuat alur (Trench) kedalaman 3 kaki. B) Merentang kabel C) Penyambungan / Pematian kabel D) Menanam / Menanda kabel (Slab) E) Ujian dan rekod	1 lot			
5.0	Membuat penyambungan dari kabel lampu bawah tanah ke bahagian terminal lampu.	1 lot	16 nos		
6.0	Menyediakan orang kompeten sekurangnya Chargeman A0 bagi memantau kerja yang dijalankan.		1 person		

**SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI EN.KHALDI BIN MUHAMAD 013-3338416
CHARGEMAN DBSB.**