

## SENARAI SKOP KERJA DAN HARGA (BQ)

NAMA BAHAGIAN/UNIT : ZONE 3

### MEMBEKAL DAN MERENTANG KABEL BAWAH TANAH DARI MSB CAC KE FEEDER PILLAR COMPOUND LIGHT.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
1.0	Insurans tanggungan awam	1 lot			
2.0	Menjalankan pemeriksaan mengesan semua talian utiliti sedia ada yang tertimbus di bawah tanah seperti kabel elektri HT & LV, saluran pembentung dan paip air sebelum kerja dijalankan.	1 lot			
3.0	Membekal dan merentang kabel dari jenis :				
	A) PVC/SWA/PVC 4C X 25mm		140 meter		
	B) PVC/SWA/PVC 3C X 16mm		50 meter		
4.0	Kerja-kerja merentang kabel bawah tanah termasuk :	1 lot			
	A) Membuat alur (Trench) kedalaman 3 kaki.				
	B) Merentang kabel				
	C) Penyambungan / Pematian kabel				
	D) Menanam / Menanda kabel (Slab)				
	E) Ujian dan rekod				
5.0	Membuat penyambungan di feeder pillar dan sambungan dari kabel bawah tanah ke bahagian terminal lampu.	1 lot			
6.0	Membaik pulih dan membersihkan kawasan mana-mana yang terlibat.	1 lot			
7.0	Memotong dan menampal jalan tar.	1 lot	110 meter		
8.0	Membekal dan memasang paip G.I saiz 2 inci.	1 lot	30 meter		
9.0	Membekal dan memasang cable ladder galvernised	1 lot	10 meter		
10.0	Menyediakan orang kompeten sekurangnya Chargeman A0 bagi memantau kerja yang dijalankan.		1 person		

**SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI EN. SHARIMAN 019-2371791 PENYELIA ZON 3 DBSB.**