

SENARAI SKOP KERJA DAN HARGA (BQ)

NAMA BAHAGIAN/UNIT : HT TEAM

MEMBEKAL DAN MERENTANG KABEL BAWAH TANAH BAGI LAMPU JALAN DARI FEEDER PILLER 2 KE TIANG LAMPU.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
1.0	Insurans tanggungan awam	1 lot			
2.0	Menjalankan pemeriksaan mengesan semua talian utiliti sedia ada yang tertimbus di bawah tanah seperti kabel elektrik HT & LV, saluran pembentung dan paip air sebelum kerja dijalankan.	1 lot			
3.0	Membekal dan merentang kabel dari jenis : A) PVC/SWA/PVC 4C X 16mm	1 lot	410 meter		
4.0	Kerja-kerja merentang kabel bawah tanah termasuk : A) Membuat alur (Trench) kedalaman 3 kaki. B) Merentang kabel C) Penyambungan / Pematian kabel D) Menanam / Menanda kabel (Slab) E) Ujian dan rekod	1 lot			
5.0	Membuat penyambungan di feeder pillar dan sambungan dari kabel bawah tanah ke bahagian terminal lampu.	1 lot	6 nos		
6.0	Membaik pulih dan membersihkan kawasan mana-mana yang terlibat.	1 lot			
7.0	Memotong dan menampal jalan tar.	1 lot	110 meter		
8.0	Membekal dan memasang paip G.I saiz 2 inci.	1 lot	15 meter		
9.0	Menyediakan orang kompeten sekurang-kurangnya Chargeman A0 bagi memantau kerja yang dijalankan.		1 person		

SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI EN.KHALDI BIN MUHAMAD 013-333 8416
CHARGEMAN DBSB.